

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำรูปตัวยู.ม.๙ (เส้นข้างบ้านนางประยอม - นางยุพิน).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ.....๑๐๒,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างวางระบบน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วัดหลวงกำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็น ๑๐๐,๘๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวศิริอร เกตุไทยสง ตำแหน่ง รองปลัด อบต.วัดหลวง ประธานกรรมการ.....
 - ๗.๒ นายพงศกร พันดง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการ.....
 - ๗.๓ นางสาวพัชฎารัตน์ เวียงธิเบต ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ.....

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 9 (เส้นข้างบ้านนางประยอม-นางยุพิน)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคก หมู่ที่ 9 (เส้นข้างบ้านนางประยอม-นางยุพิน) ต.วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 แบบเลขที่ อบต.วัดหลวงกำหนด
 จำนวนราคาเมื่อวันที่ 21-ก.ค.-68
 ปริมาณงาน

โดยทำการทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 33.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง	100,810.84	Factor F 1.3848
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	100,810.84	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (หนึ่งแสนแปดร้อยบาทถ้วน)	100,800.00	

$$K 3.4 = 0.30 + 0.10 * It/lo + 0.35 * Ct/Co + 0.10 * Mt/Mo + 0.15 * St/So$$

$$K 2.1 = 0.30 + 0.10 * It/lo + 0.40 * Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$$

$$K3.5 = 0.35 + 0.20 * It/lo + 0.15 * ct/co + 0.15 * mt/mo + 0.15 * st/so$$

ประมาณราคา

(นายปริญญ์ แสงใส)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายใหม่ จงสีหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ตรวจ

(นางสาวศิริอร เกตุไทยสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายประจักษ์ อภัยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

แบบสรุปราคากลาง ผิวทาง คส.ล. พรท.6

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 9 (เส้นข้างบ้านนางประยอมนางยุพิน)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคก หมู่ที่ 9 (เส้นข้างบ้านนางประยอมนางยุพิน) ต.วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 แบบเลขที่ อบต.วัดหลวงกำหนด
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21-ก.ค.-68
 ปริมาณงาน

โดยทำการทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 33 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง	100,810.84	Factor F 1.3848 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	100,810.84	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (หนึ่งแสนแปดร้อยบาทถ้วน)	100,800.00	

$$K 3.4 = 0.30 + 0.10 * It/lo + 0.35 * Ct/Co + 0.10 * Mt/Mo + 0.15 * St/So$$

$$K 2.1 = 0.30 + 0.10 * It/lo + 0.40 * Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$$

$$K 3.5 = 0.35 + 0.20 * It/lo + 0.15 * ct/co + 0.15 * mt/mo + 0.15 * st/so$$

ประธานกรรมการฯ



(นางสาวศิริอร เกตุไทยสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง


เห็นชอบ



(นายใหม่ จงสีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

กรรมการ



นายพงศกร พินดง

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อนุมัติ



(นายประจักษ์ อภัยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

กรรมการ



(นางสาวพิชฎารัตน์ เวียงอิเบต)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 9 (เส้นข้างบ้านนางประยอม-นางยุพิน)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคก หมู่ที่ 9 (เส้นข้างบ้านนางประยอม-นางยุพิน) ต.วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
 แบบเลขที่ อบต.วัดหลวงกำหนด
 คำนวณราคาโดย นายปริญญา แสงใส นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 21-ก.ค.-68

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิม รื้อขนไป	ม.	-		-		-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-		-		-	-
	2.2	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง ใช้ (K2.1)	ลบ.ม.	-					-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-		-		-	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม ใช้ (K3.4)	ตร.ม.						
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) ใช้ (K3.4)	ม.						
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) ใช้ (K3.4)	ม.						
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเปลี่ยนแปลง	ลบ.ม.	-					
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3 ใช้ (K3.5)	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3 ใช้ (K3.5)	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

สำเนาถูกต้อง

(นายปริญญา แสงใส)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคาค่าก่อสร้าง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
10	งานวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก งานบ่อพักสำเร็จรูป							
	9.1 บ่อพักน้ำสำเร็จรูปสำหรับท่อกลม ค.ส.ล.ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า-ออก (ก 3.	แห่ง	1.00	2,780.00	2,780.00	1.3848	3,849.74	3,849.74
	9.2 บ่อพักน้ำสำเร็จรูปสำหรับท่อกลม ค.ส.ล.ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า-ออก (ก 3.	แห่ง						-
	9.3 วางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ลึก 0.50ม. (ก 3.5)	แห่ง	33.00	2,110.82	69,657.06	1.3848	2,923.06	96,461.10
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก						-	
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่						-	
11	กม. 0+000.00						-	
	ขนาด 1-1.80x1.80						-	
11	ราคาจ้างเหมาเครื่องตัดถนน	วัน	-	-	-	-	-	-
12	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นงานซ่อมแซมระบบประปาใต้ดิน ฯลฯ	เหมารวม	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
รวมค่าก่อสร้าง								100,810.84

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

72,937.06

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

สำเนาถูกต้อง

(นายประยูร ...)

นายช่างโยธาชำนาญงาน